HUNTER
TABELA DE REVISÃO

VALORES PADRÃO

MODELO	INTERVALO DE MANUTENÇÃO (KM)									
	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
HUNTER Turbo Diesel 4x4 AT	4x R$**323**,00 R$1.292,00 à vista	4x R$**503**,00 R$2.012,00 à vista	4x R$**323**,00 R$1.292,00 à vista	4x R$**604**,00 R$2.416,00 à vista	4x R$**419**,00 R$1.676,00 à vista	4x R$**503**,00 R$2.012,00 à vista	4x R$**323**,00 R$1.292,00 à vista	4x R$**604**,00 R$2.416,00 à vista	4x R$**419**,00 R$1.676,00 à vista	4x R$**503**,00 R$2.012,00 à vista

PLANO DE MANUTENÇÃO PADRÃO

ITENS DE MANUTENÇÃO		INTERVALO DE MANUTENÇÃO (KM)									
		10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
MOTOR	Óleo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtro de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Anel de vedação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elemento do filtro de ar do motor	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–
	Filtro de combustível separador de água	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–
	Liquido de arrefecimento	–	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
	Limpeza do conjunto do tanque de Arla	Esvaziamento e limpeza a cada 50.000km ou pelo menos uma vez por ano									
DIFERENCIAL E EIXO CARDÂ	Óleo da caixa de transferência intermediária	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–
	Óleo do diferencial dianteiro	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–
	Óleo do diferencial traseiro	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–
	Reaperto no eixo cardâ e componentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lubrificação eixos cardâs, articulações e luvas deslizante	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–
SISTEMA DE DIREÇÃO	Inspeção e reaperto dos parafusos da coluna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Reaperto do sistema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SISTEMA DE FREIO	Óleo de freio	–	–	–	✓	–	–	–	✓	–	–
SISTEMA DE SUSPENSÃO	Reaperto dos grampos dos feixes de mola	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Reaperto da suspensão dianteira, traseira e rodas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rodízio dos pneus	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓
SISTEMA DE AR COND.	Filtro de Ar condicionado	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓
MÃO DE OBRA	Mão de Obra da Revisão	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Todos os procedimentos de torquear e lubrificar estão inclusos, conforme necessário.
*Em caso de necessidade de substituição de algum item fora do Plano de Manutenção Padrão, o custo da peça e mão de obra será orçado e somado com o valor do Plano.



JAC GRUPO SHC